Плиталардын бардык түрлөрү үчүн ийкемдүү боз желим PLITONIT Plitoflex 2500

25 кг

Желимдин классы: C2 TE S1

- ✓ Өзгөчө чоң өлчөмдөгү плиталар үчүн
- ✓ Формасын өзгөртүүчү жана татаал негиздер үчүн
- ✓ Бассейндер үчүн сунушталат
- ✓ «Жылуу пол» тутумунда колдонууга төп келет

PLITONIT Plitonit Deutsche Qualität

ИШТИН КӨЗҮН БИЛГЕН АДИС БОЛУУ ОҢОЙ

Ички колдонуу үчүн плиталардын эң көп өлчөмү	1800 x 1800 мм
Сырткы колдонуу үчүн плиталардын эң чоң өлчөмү	

Башка тилдеги нускаманы жүктөп алуу/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Колдонуу чөйрөсү

Каптоонун түрлөрү	Пол	Дубал
Керамогранит	+	+
Керамикалык плитка	+	+
Клинкер плиткасы	+	+
Табигый жана жасалма таш	+	+
Мозаика жана тунук плитка	+	+
Негиздин түрлөрү	**Пол**	**Дубал**
Формасын өзгөртпөгөн негиздер: Бетон, темирбетон, уячалуу блоктор, кыш, цементтик шыбак жана башка Формасын өзгөртпөгөн негиздер негиздер	+	+
Түзүмдүк жана температуралык өзгөрүүлөргө дуушар болгон негиздер	+	+
Куйма полдор (бир нече курамдуу, цементтик)	+	—
ГКЛ, ГВЛ, СМЛ	+	+
Татаал: ЦСП, OSB	+	+
Өзгөчө татаал негиздер: «плитканын үстүнө плитка» төшөө, эски щелочко туруктуу сырлар менен капталган беттер	+	+
Гипс шыбактары	+	+
Жумуштун багыты	**Пол**	**Дубал**
Орточо нымдуулуктагы бөлмөлөр	+	+
Нымдуулугу жогору бөлмөлөр	+	+
Тышкы иштер (имараттын сырткы бети, цоколь ж.б.)	+	+
Бассейндер	+	+
Жылуу пол тутуму (суу жана электр) менен шайкештиги*	+	+

* «Жылуу пол» тутуму менен бирге плитка төшөө технологиясы тууралуу кеңениирээк маалыматты plitonit.ru сайтынан алсаңыз болот

Техникалык мүнөздөмөлөрү

Толтургуч бөлүкчөлөрүнүн эң чоң өлчөмү	0,63 мм
Желим катмарынын эң чоң калыңдыгы	15 мм
Суунун өлчөмү	
● 1 кг аралашмага	0,18-0,23 л**
● 25 кг аралашмага	4,5-5,75 л
Жылмышып кетүүгө туруктуулугу, ашык эмес	0,5 мм
Байланыш аянты боюнча ачык иштөө убактысы, мүнөт	30 мүнөт
Плитканын абалын оңдоп-түзөө убактысы, кем эмес	30 мүнөт
Аралашманын ишке жарамдуулук мөөнөтү	8 саат
Үстүнөн басуу жана тигиштерди шыбоо иштерин жүргүзүү убактысы, убакыттан кийин	24 саат
Пайдалануу температурасы	-50°Стан +100°Ска чейин
Плитканын абалын оңдоп-түзөө убактысы, кем эмес	F150
Туурасынан кеткен деформация	≥ 2,5 мм
28 сутка бою абада-кургак чөйрөдө кармагандан кийинки желимдүү биригүүнүн бекемдиги	≥ 1,9 МПа
Суу чөйрөсүндө кармагандан кийинки желимдүү биригүүнүн бекемдиги	≥ 1,1 МПа
Кезектешип тоңдуруп жана эритүүдөн кийинки желимдүү биригүүнүн бекемдиги	≥ 1,0 МПа
Жогорку температурада кармагандан кийинки желимдүү биригүүнүн бекемдиги	≥ 1,8 МПа
Ачык убакыт: негиз менен жабышуу бекемдиги	≥ 1,4 МПа

** Полго төшөлүүчү жабууну төшөөдө суунун эң көп жол берилген көлөмүн колдонуу сунушталат; ал эми дубалга монтаждоодо орточо көрсөткүчүн колдонуу керек.

Негизди даярдоо

1	Негизди кирден, чаңдан, майлардан, ошондой эле ажырап түшүп жаткан нерселерден тазалаңыз.
2	Иштерди жүргүзүүдөн мурун негиз зарыл болгондо PLITONIT кыртышы менен иштетилиши керек (кыртышты тандоо таблицасы төмөндө келтирилген)

Негиз СП 71.13330.2017 талаптарына жооп берүүгө жана жетиштүү көтөрүмдүүлүк жөндөмүнө ээ болууга тийиш
ГКЛ, ГВЛ жана СМЛ материалдарынан жасалган каркас түрүндөгү өзгөрмө келген негиздер (кутулар, тосмолор ж.б.) абдан катуу ээ болушу жана СП 163.1325800.20 талаптарына жооп бериши керек.
ЦСП жана OSB беттери одоно чарык кагазы (наждак) менен тазаланып, чаңдап арылтып, кыртыш боёкторун тандоо таблицасына ылайык кыртыш катмары менен капталууга тийиш.
Эгер иштер «жылуу пол» тутуму орнотулган негизде жүргүзүлсө, анда иштерди баштоодон 2 сутка мурун «жылуу пол» тутумун өчүрүү сунушталат.

Кадимки нымдуулуктагы жайларда негизге жараша кыртыш тандоо

Негиздин түрү	PLITONIT Терең сиңүүчү кыртышы	PLITONIT 1 кыртышы	PLITONIT Бекемдөөчү кыртыш	PLITONIT БетонКонтакт
Бетон, темир-бетон	—	—	—	+
Цемент шыбактары, кыш, ЦПС, куйма полдор	+	1:5	—	—
Цементтүү гидроизоляция	+	1:5	—	—
Уюктуу негиздер (газобетон, пенобетон ж.б.)	—	—	+	—
Бошоң, үбөлөнмө жана борпоң негиздер	—	1:2	+	—
ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, ЦСП, OSB	+	1:5	—	—
Гипс шыбактары, ПГП	Гипс шыбактарын каптоо үчүн PLITONIT WaterProof Standard же PLITONIT ГидроЭласт суу өткөрбөс мастикаларынан бөлүүчү катмарды түзүү сунушталат.			

Нымдуулугу жогору бөлмөлөрдө жана суу тийиши мүмкүн болгон аймактарда негизди даярдоо

Жуунуучу бөлмөнүн (ваннанын) дубалдары жана полдору	Негиздин түрү кандай болбосун, PLITONIT WaterProof Standard же PLITONIT ГидроЭласт мастикасы менен суу өткөрбөс 1 катмар коюлат
Ашкана фартугу	
Душ бөлмөсүнүн полу жана дубалдары	Негиздин түрү кандай болбосун, PLITONIT WaterProof Standard же PLITONIT ГидроЭласт мастикасы менен суу өткөрбөс 2 катмар коюлат

Аралашманы даярдоо

Кургак аралашманы даярдоо үчүн ичүүчү суу түтүгүнөн алынган сууну колдонуу керек.

Аралаштыруудагы катыш: 1 кг кургак желим аралашмага 0,18-0,23 л суу талап кылынат (25 кг үчүн 4,5-5,75 л)

1	Кургак аралашманы аралаштыруу үчүн бөлмө температурасындагы суунун керектүү көлөмүн өлчөңүз
2	Кургак аралашманы алдын ала өлчөнгөн суунун өлчөмүнө кошуңуз
3	Бир тектүү коюу болгонго чейин кургак аралашманы жана сууну электр миксери же атайын чоргосу бар электр бургунун жардамы менен 2-3 мүнөт бою аралаштырыңыз****
4	Аралашманы 5 мүнөт тыныктырып, андан кийин кайра аралаштырыңыз

**** айлануу жыштыгы 600 мүн/айл ашык эмес

Иштерди аткаруу тартиби

1	Даяр суюк аралашманы текши шпателдин жардамы менен негизге бир калыпта сүйкөп, тиштүү шпатель менен тарак сымал түргө келтирүү керек*
2	Суюк аралашманы 30 мүнөт ичинде (ачык иштөө убактысы) плитка менен каптап үлгүрө тургандай аянтка гана сүйкөө зарыл
3	Плитканы желимдүү суюк аралашманын үстүнө коюп, бир аз айланма кыймылдар менен басып киргизүү керек (өлчөмү 600х600 мм чоң болгон плиталар үчүн атайын титирөөчү шаймандарды колдонуңуз)

«Иштерди аткаруу тартиби» бөлүмүнө кошумча маалыматтар

1	Шпателдин тишинин бийиктиги плитканын эң узун жагынын өлчөмүнө жараша эсептелет			
	Плитканын эң узун жагынын узундугу	30 см чейин	30 см-60 см чейин	60 см ашык
	Шпателдин тишинин бийиктиги, мм	6-8 мм	10 мм	12 мм
2	Плитканын арткы бетинин одур-бодурлуу бийиктиги 2 мм ашса же өлчөмү 30х30 см чоң болсо, плитканын астында боштуктардын пайда болушун алдын алып, жабышуу бекемдигин жогорулатуу үчүн желимди айкалышкан ыкма менен (негизге да, плитканын арткы бетине да) сүйкөө керек. Негизге желим жогоруда сүрөттөлгөндөй сүйкөлөт. Плитканын арткы бетине желим адегенде тишинин бийиктиги 2–4 мм болгон тиштүү шпатель менен сүйкөлүп, андан кийин тегиз шпатель менен плитканын бүткүл аянты боюнча бир калыпта түздөлөт.			
3	Плитка ачык тигиштер менен төшөлөт жана тийиштүү шаймандар: СВП (плитканы түздөөчү тутумдар), такачалар, кайчылаш шайман менен түздөлөт.			
4	Имарат ичиндеги өтмө шамал, жогорку температура, ошондой эле үстүңкү беттин сууну/нымды өзүнө тез сиңирип алуу касиети ачык иштөө убактысын жана оңдоп-түздөө убактысын кыскартат.			

Жумуш аткаруунун шарттары

Иш жүргүзүлүп жатканда жана андан кийинки 3 сутка аралыгында аба, негиз жана плитканын температурасы +5 ºСтан +30 ºСка чейинки чекте сакталууга тийиш. Иш жүргүзүлүп жатканда аралашманын температурасы +10ºСтан +30ºСка чейин болушу керек. Сыртта ишти аткарып жатканда катмарды атмосфералык жаан-чачындардан корголушу керек.

Көңүл буруңуз

Капталган полдун үстүнөн басууга жана тигиштерин шыбоого 24 сааттан эрте эмес убакытта уруксат берилет. Жылытылуучу полдорду иштетүүгө жана нымга чыдамдуу гипсокартон (ГКЛВ) менен капталган беттерде андан аркы жумуштарды жүргүзүүгө плитка төшөлгөндөн кийин кеминде 3 суткадан кийин гана уруксат берилет.

Көрсөтүлгөн убакыт мүнөздөмөлөрү айлана-чөйрөнүн температурасы (20±2°С) жана абанын салыштырмалуу нымдуулугу (60±10)% болгон учурда жарактуу болуп саналат, ал эми башка температуралык жана нымдуулук шарттарында өзгөрүшү мүмкүн. Жумуштарды аткарууда жалпы курулуш иштерин жүргүзүү боюнча нускамаларга жана курулуштагы техникалык коопсуздук эрежелерине ылайык иш кылуу керек. Плитканы төшөөдөн мурун ссуга чылабаш керек, плитканын арткы бетин чаңдан жана кирден тазалоо зарыл. Иш жүргүзүп жатканда аралашманы мезгил-мезгили менен аралаштырып туруу керек Чыгарылган жерине ж.б. жагдайларга байланыштуу аралашманын түсү бир партияда бөлөк, башка партияда бөлөк болушу мүмкүн. Аралашманын түсү өндүрүмдүн жарыяланган техникалык мүнөздөмөлөрүнө шайкеш келүүсүнө таасир этпейт.

Сактык чаралары

Бул аралашма ГОСТ 12.1.007 боюнча коопсуздуктун 4-классына (көп коопсуз эмес заттарга) кирет.

Жумуш учурунда кол каптарды, коргоочу көз айнектерди жана дем алуу органдарын коргоочу каражаттарды колдонуу керек.

Аралашма териге жана көзгө тийбеши керек. Көзгө тийип кетсе, дароо көп өлчөмдөгү суу менен жууп салуу керек.

БАЛДАРДАН ООЛАК КАРМОО КЕРЕК!

Курамы

Портландцемент, кварц куму, функционалдык кошулмалар.

Ташуу жана сактоо

Аралашманы жүктөрдү ташуу эрежелерине ылайык жабык транспорт каражаттарында ташуу керек. Кургак аралашма салынган баштыктарды жабык, кургак жайларда, таңгактын бүтүндүгү сакталган жана нымдан корголгон шарттарда сактоо керек. Өндүрүүчүнүн идишинде сактоо мөөнөтү: ташуу жана сактоо шарттары сакталган учурда өндүрүлгөн күндөн тартып 12 ай.

Өндүрүүчүнүн кепилдиктери

Өндүрүүчү керектөөчү тарабынан ташуу, сактоо шарттары жана ушул нускаманын талаптары сакталган учурда аралашманын ГОСТ Р 56387, С2 ТЕ S1 классы жана ТУ 23.64.10-115-51552155-2021 талаптарына шайкеш келе турганына кепилдик берет. Материал менен иштөө технологиясы сакталбаса, ошондой эле ал ушул нускамада айтылбаган максаттарда жана шарттарда колдонулса, өндүрүүчү булар үчүн жоопкерчилик тартпайт. Таза салмагынан ГОСТ 8.579-2002ге ылайык четтөөгө жол берилет. Өндүрүм жарандык курулуштун бардык түрлөрүндө колдонууга уруксат берилген (Аэфф<370 Бк/кг, НРБ-99/2009 СанПиН 2.6.1.2523–09 боюнча)

Сарптоо

Колдонулуучу шпателдин тиштеринин бийиктигине жараша материалдын сарпталышы				
Плитканын эң узун жагынын узундугу	**20 см чейин**	**20 см-30 см чейин**	**30 см-60 см чейин**	**60 см ашык**
Шпателдин тишинин бийиктиги, мм	6	8	10	12
1 м² аралашманын сарпталышы, кг	3,98	5,3	6,63	7,95
25 кг желим колдонулгандагы төшөлгөн плитканын аянты, м²	6,3	4,7	3,8	3,1

КЕРЕКТӨӨЧҮЛӨРДҮ КОЛДОО КЫЗМАТЫ

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru